



Den Haag

## ADVIEZEN – Welstands- en Monumentencommissie 1

Gemeente Den Haag, 28 juni 2023

**Locatie:**

Videoconferentie

**Aanwezig:**

Marc Reniers	Voorzitter
Alexander Pols	Lid
Franz Ziegler	Lid
Joris Molenaar	Lid

**Secretaris:**

Sander van der Ven

## A. HAMERSTUKKEN

De commissie is akkoord gegaan met de adviezen uit de ter plekke voorgelegde hamerstukkenlijst(en):

Hamerstukkenlijst A voor vaststelling op 28 juni 2023

## B. INGEKOMEN BOUWPLANNEN

De commissie heeft over onderstaande plannen geadviseerd. De adviezen zijn ter plekke vastgesteld.

### 1 Korte Vijverberg 7

Wcie 20230628/202312909

**Bouwen/Cultuurhistorie (beginselaanvraag):** het gedeeltelijk slopen, renoveren en uitbreiden van het museum Korte Vijverberg 7 (Haags Historisch Museum).

De beoordeling van dit beginselplan is uitgesteld.

### 2 Korte Vijverberg 7

Wcie 20230628/202312909

**Monument (beginselaanvraag):** het gedeeltelijk slopen, renoveren en uitbreiden van het museum Korte Vijverberg 7 (Haags Historisch Museum).

De beoordeling van dit beginselplan is uitgesteld.

### 3 Scheveningseweg 82

Wcie 20230628/202311650

**Bouwen/Cultuurhistorie:** het realiseren van 16 appartementen ter plaatse van het gedeeltelijk te slopen kantoorgebouw Scheveningseweg 82.

#### Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota en beoordeeld in het kader van de dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie'.

Ten opzichte van het op 3 mei 2023 beoordeelde ontwerp zijn vooral de kap en alle elementen daarin aangepast. De bedekking van de vier dakschilden is gewijzigd is een grijze leipan. Deze past bij de architectuur van het pand en past in de omgeving. Alle samenstellende delen van de boogvormige uitsnedes in het dak – de randafwerking, de 'voering' en de puin – zijn in kleur naar de leipan getrokken, waardoor de kap veel meer als een volume oogt.

Aan de voorzijde, boven het middenrisaliet waarin zich de entree van het appartementengebouw bevindt, is de randafwerking van de loggia verbijzonderd tot een kader. Het middenrisaliet dat het gebouw een gezicht en een adres aan de Scheveningseweg geeft, wordt zo doorgetrokken voorbij de dakrand. Gevel en kap worden zo architectonisch verbonden, vergelijkbaar met de kleinere bogen, maar groter.

De uitwerking van de gevels is hoogwaardig en zorgvuldig, wat belangrijk is voor een goede hechting in de omgeving.

Aan haar akkoord verbindt de commissie een voorwaarde. De gebouwde onderdelen van de tuin rondom het appartementengebouw – bijvoorbeeld het deel van de tuin boven de buiten het gebouw doorlopende parkeerkelder en de tuinmuur/grondkering langs de randen – zijn nog niet integraal uitgewerkt. Deze uitwerking is belangrijk voor een goede inpassing van het gebouw op de prominente hoek Scheveningseweg/Frankenslag en daarmee voor het welslagen van het totaalontwerp. De commissie ziet de uitwerking van grondpakketten, voorzieningen als een watervoerende laag, materialen en detaillering van elementen als grondkeringen en de waterpartij graag op een later moment ter goedkeuring.

Marc Reniers

Voorzitter Welstands- en Monumentencommissie